

SPEECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstęp

Przedmiot Specyfikacji Technicznej: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń 88 sztuk sadzonek drzewek oraz krzewów na terenie gminy Białe Błota w miesiącu wrzesień – październik.

Zakres stosowania ST: ST jest elementem zapytania ofertowego na wykonanie zadania Dostarczenie materiału roślinnego oraz jego nasadzenie (88 szt sadzonek krzewów i drzewek)

Zakres prac objętych ST:

- zakup i transport drzew oraz krzewów,
- posadzenie drzew i krzewów zgodnie ze sztuką ogrodniczą wraz z mocowaniem palików drewnianych w dole przed ustawieniem drzewa,
- przysypanie dołu resztą wykopanej gleby rodzimej z ubiciem gruntu wokół bryły, w celu umożliwienia dopływu wody do korzeni z głębszych warstw,
- wykonanie wiązań taśmą drzew do palików, uformowanie misek,
- podlanie,
- uprzątnięcie terenu nasadzeń,

2. Materiały:

a) materiał nasadzeniowy:

Thuja Smaragd - wysokość 90-100 cm,	40 szt
Jarząb Szwedzki – wysokość 180-200 cm, obwód 6-8 cm,	25 szt
Jarząb Pospolity - wysokość 180 - 200 cm, obwód 6-8 cm,	5 szt
Tawuła Japońska,	5 szt
Śliwa Czerwona – wysokość 200-220 cm, obwód 6-8 cm,	9 szt
Klon Royal Red – wysokość 180-200 cm, obwód 8-10 cm,	4 szt

- wymagane drzewa doniczkowane (w pojemnikach),
- sadzonki na czas transportu muszą być zabezpieczone przed przesuszeniem,
- wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne drzew; ślady żerowania szkodników; oznaki chorobowe; zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych; martwice i pęknięcia kory; uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- do czasu wysadzenia drzewa powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

b) materiały dodatkowe:

- palik drewniany do umocowania drzew sadzonych – paliki powinny być o średnicy min 8 cm i długości minimum 180 cm 1 szt na drzewko;
- taśma elastyczna o szerokości min. 3 cm, zastosowana w celu zabezpieczenia i stabilizacji nasadzonego materiału z palikiem, na działanie wiatru.

3. Sprzęt:

Wykonawca przystępujący do wykonania nasadzeń drzew i krzewów, powinien posiadać specjalistyczny sprzęt niezbędny do wykonania prac.

4. Transport:

Transport materiałów do wykonania nasadzeń musi odbywać się w taki sposób aby nie uszkodzić ani nie pogorszyć jakości transportowanych materiałów.

Drzewa po dostarczeniu na miejsce powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

5. Wykonanie prac:

- miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie ze wskazaniem przedstawiciela Zamawiającego,
- należy uformować misę (zagłębienie ok 5-10 cm) wokół pnia drzewa o średnicy ok. 50 – 70 cm, zachowując spadki uniemożliwiające spływ wody w kierunku od pnia drzewa,
- po nasadzeniu drzewo należy obficie i skutecznie podlać wodą dawką ok. 20 l / drzewo,
- drzewa należy umocować za pomocą palików drewnianych oraz taśmy elastycznej.

6. Odbiór prac:

Odbiór nastąpi po wykonaniu całości wykonanych prac zgodnie z opisem zamówienia oraz szczegółowymi warunkami zawartymi w umowie.

8. Warunki płatności:

Podstawą rozliczenia będzie faktura wystawiona po wykonaniu nasadzeń wraz z protokołem odbioru końcowego.

Z up. Wójta
Z-ca Wójta
Jan Czekajewski

Kierownik Biuletynu
Ochrony Środowiska
Anna Zdzunek