

Specyfikacja
na konserwację rowów
/długość całkowita 12 400 m./

Kruszyn Krajeński

1. **Rów E** na odcinku o dług. **1200** m zawartym pomiędzy działką nr 48/5 a działką nr 140/1 (do ogrodzenia), szerokość dna 0,6 m, głębokość do 1,5 m.

- usuwanie krzaków z powierzchni: 0,02 ha;
- wykoszenie porostów ze skarp (porost twardy), pow. 3.000 m²
- usuwanie namułu z dna rowu o grubości do 0,1m,
- hydrauliczne usuwanie namułu z 3 przepustów o długości łącznej 24 m i średnicy 0,6 m, zamulenie do 2/3.

2. **Rów E** na odcinku o dług. **175** m: od granicy działki nr 140/1 do przepustu P- 26 polegająca na:

- poszerzeniu dna rowu do 50 cm;
- usuwanie namułu z dna rowu, przy zamuleniu do 20 cm;
- wyprofilowaniu skarp rowu;
- rozplantowanie urobku;
- usunięcie 9 drzew ze skarp rowu;
- hydrauliczne czyszczenie rurociągu ułożonego pod gołębnikiem wybudowanym na rowie E, o średnicy 0,30 m i długości 25 m.

Na wstępie należy usunąć (z wywiezieniem na skup złomu) siatkę ogrodzeniową, która stanowi uzbrojenie zbyt stromych skarp rowu o głębokości do 1 m i długości 2 x150 m.

3. **Rów E** na odcinku o dług. **175** m: od przepustu P-26 do przepustu P-27, głębokości do 1,5 m, szerokości dna 0,8 m:

- karczowanie zakrzaczeń z dna rowu o pow. 100 m² z wywózka karp lub ich rozdrobnieniem np. rębakiem.
- usunięcie porostów ze skarp rowu porost twardy gęsty, obmiar : 600 m²
- hydrauliczne czyszczenie przepustu P-26 o średnicy 0,6 m, długości 15 m, przy zamuleniu do 2/3.

4. Rów D

Długość: **2450** m, szerokość 0,6 m, głębokość: do 1,5 m

- usuwanie krzaków z powierzchni 0,0100 ha;
- wykoszenie porostów twardych ze skarp, pow. 7000 m²;
- usuwanie namułu z dna rowu o grubości do 0,1 m
- hydrauliczne czyszczenie 5-ciu przepustów drogowych o średnicy 0,6 m każdy, długości ogólnej 42 m, zamulenie do 2/3.

Murowaniec

1. **Rów F** o długości **1900** m, szerokość 0,6 m, głębokość do 1,5 m.
 - wycinka 68 drzew, w tym: 64 olchy o obwodach pni mierzonych na wysokości 1,3 m: od 52 do 65 cm, oraz 8 wierzb kruchych o obwodzie pni od 90 – 120 cm, Drewno z wycinki stanowiące własność Lasów Państwowych należy ułożyć w stosy obok rowu.
 - usuwanie zakrzaczeń na powierzchni 0,0200 ha
 - wykoszenie porostów twardych i gęstych ze skarp, pow. 5000 m²
 - hakowanie roślinności z dna rowu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %, obmiar 700 m².
 - usuwanie namułu grubości do 10 cm, obmiar 1200 m.
 - hydrauliczne usuwanie namułu z trzech przepustów o średnicy 0,6 m, łączna długość 28 m, zamulenie do 1/3.

2. **Rów R-15, R-15 B, RD1** o długości łącznej **1300** m, szerokość 0,6 m, głębokość: 1, 5 m
 - usuwanie zakrzaczeń z powierzchni 0,0250 ha;
 - wykoszenie porostów twardych ze skarp, pow. 3000 m²;
 - usuwanie namułu o grubości 10 cm, na całej długości rowu;
 - hydrauliczne usuwanie namułu z trzech przepustów o średnicy 0,6 m, łączna długość 18 m, zamulenie do 1/3.

Ciele

1. **Rów R-25**, długość **1700** m, szerokość rowu: 0,5 m, głębokość: 1,5 m.
 - usuwanie krzaków: 0,01 ha;
 - wykaszanie porostów twardych ze skarp rowu, powierzchnia 5000 m²
 - usuwanie namułu o grubości 10 cm, długość 1700 m;
 - hydrauliczne odmulenie 7 przepustów o długości łącznej 60 m, zamulenie do 1/3.
2. **Rów R-44** o długości **800** m, głębokość rowu 1,0 m, szer. rowu 0,5 m.
 - wykaszanie porostów twardych ze skarp, powierzchnia 1600 m².
 - odmulenie dna rowu na długości 800 m, przy zamuleniu do 10 cm.
 - hydrauliczne odmulenie 4 przepustów o długości łącznej 30 m, zamulenie do 1/3.

Prądkki, Zielonka

1. **Rów R-55** o długości 2385 m, szerokości 0,6 m, głębokość 1,5 m
 - karczowanie zakrzaczeń, na powierzchni 0,0400 ha. Pozyskane z usunięcia gałęzie i karpy należy usunąć lub rozdrobnić rębakiem;

- usuwanie porostów twardych, gęstych ze skarp rowów na powierzchni 6000 m²;
- usuwanie namułu o grubości do 10 cm z dna rowu na całej długości rowu.
- hydrauliczne odmulenie 3 przepustów o dług. ogółem 24 m, zamulenie do 1/3.

Białe Błota

Rów przyległy do Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod Grzybkiem”

Długość 315 m, szerokość dna 0,6 m, głębokość do 1,0 m

- usuwanie porostów twardych, gęstych na powierzchni 500 m²
- usuwanie namułu o grubości do 10 cm z dna rowu na całej długości rowu.
- hydrauliczne czyszczenie 1 przepustu i średnicy 50 cm i długości 4 m, zamulenie do 1/2.

Białe Błota, dn. 20.08.2019 r.