

**Specyfikacja
na konserwację rowów
/długość całkowita 12 400 m./**

Jeżeli w specyfikacji jest mowa o:

- karczowaniu zakrzaczeń,
- wycince drzew,

to należy rozumieć, że pozyskane z karczowania/wycinki drewno, gałęzie i karpy należy usunąć z miejsca wycinki, za wyjątkiem drewna stanowiącego własność Lasów Państwowych.

Jeżeli w specyfikacji jest mowa o:

- usuwaniu porostów ze skarp,
- usuwaniu namułu z dna rowu
- poszerzeniu dna rowu
- wyprofilowaniu skarp rowu
- hydraulicznym usuwaniu namułu z przepustów
- hydraulicznym czyszczeniu rurociągu
- hakowaniu roślinności z dna rowu

to należy rozumieć, że uzyskany urobek podlega usunięciu (wywozowi) z miejsca pozyskania, z wyjątkiem miejsc wskazanych do rozplantowania materiału.

Kruszyn Krajeński

1. **Rów E** na odcinku o dług. **1200 m** zawartym pomiędzy działką nr 48/5 a działką nr 140/1 (do ogrodzenia), szerokość dna 0,6 m, głębokość do 1,5 m.

- karczowanie zakrzaczeń z powierzchni: 0,02 ha;
- usuwanie porostów ze skarp (porost twardy), pow. 3.000 m²
- usuwanie namułu z dna rowu o grubości do 0,1m
- hydrauliczne usuwanie namułu z 3 przepustów o długości łącznej 24 m i średnicy 0,6 m, zamulenie do 2/3

2. **Rów E** na odcinku o dług. **175 m**: od granicy działki nr 140/1 do przepustu P- 26 polegająca na:

- poszerzeniu dna rowu do 50 cm;
- usuwanie namułu z dna rowu, przy zamuleniu do 20 cm;
- wyprofilowaniu skarp rowu;
- rozplantowanie urobku;
- usunięcie 9 drzew ze skarp rowu;
- hydrauliczne czyszczenie rurociągu ułożonego pod gołębnikiem wybudowanym na rowie E, o średnicy 0,30 m i długości 25 m.

Na wstępie należy usunąć (wraz z utylizacją) siatkę ogrodzeniową, która stanowi uzbrojenie zbyt stromych skarp rowu o głębokości do 1 m i długości 2 x150 m.

3. Rów E na odcinku o dług. **175 m**: od przepustu P-26 do przepustu P-27, głębokości do 1,5 m, szerokości dna 0,8 m:

- karczowanie zakrzaczeń z dna rowu o pow. 100 m²
- usunięcie porostów ze skarp rowu porost twardy gęsty, obmiar : 600 m²
- hydrauliczne czyszczenie przepustu P-26 o średnicy 0,6 m, długości 15 m, przy zamuleniu do 2/3.

4. Rów D

Długość: **2450 m**, szerokość 0,6 m, głębokość: do 1,5 m

- karczowanie zakrzaczeń z powierzchni 0,0200 ha;
- usuwanie porostów twardych ze skarp, pow. 7000 m²;
- usuwanie namułu z dna rowu o grubości do 0,1 m
- rozplantowanie urobku na długości rowu przechodzącego przez tereny Lasów Państwowych
- hydrauliczne czyszczenie 5-ciu przepustów drogowych o średnicy 0,6 m każdy, długości ogólnej 42 m, zamulenie do 2/3.

Murowaniec

1. Rów F o długości **1900 m**, szerokość 0,6 m, głębokość do 1,5 m.

- wycinka 68 drzew, w tym: 64 olchy o obwodach pni mierzonych na wysokości 1,3 m: od 52 do 65 cm, oraz 8 wierzb kruchych o obwodzie pni od 90 – 120 cm, Drewno z wycinki stanowiące własność Lasów Państwowych należy ułożyć w stosy obok rowu.
- karczowanie zakrzaczeń na powierzchni 0,0200 ha
- usuwanie porostów twardych i gęstych ze skarp, pow. 5000 m²
- hakowanie roślinności z dna rowu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %, obmiar 700 m².
- usuwanie namułu grubości do 10 cm, obmiar 1200 m.
- rozplantowanie urobku,
- hydrauliczne usuwanie namułu z trzech przepustów o średnicy 0,6 m, łączna długość 28 m, zamulenie do 1/3.

2. Rów R-15, R-15 B, RD1 o długości łącznej **1300 m**, szerokość 0,6 m, głębokość: 1, 5 m

- karczowanie zakrzaczeń z powierzchni 0,0250 ha;
- usuwanie porostów twardych ze skarp, pow. 3000 m²;
- usuwanie namułu o grubości 10 cm, na całej długości rowu;

- hydrauliczne usuwanie namułu z trzech przepustów o średnicy 0,6 m, łączna długość 18 m, zamulenie do 1/3.

Ciele

1. **Rów R-25**, długość **1700 m**, szerokość rowu: 0,5 m, głębokość: 1,5 m.
 - karczowanie zakrzaczeń: 0,01 ha;
 - wykaszanie porostów twardych ze skarp rowu, powierzchnia 5000 m²
 - usuwanie namułu o grubości 10 cm, długość 1700 m;
 - hydrauliczne odmulenie 7 przepustów o długości łącznej 60 m zamulenie do 1/3.
2. **Rów R-44** o długości **800 m**, głębokość rowu 1,0 m, szer. rowu 0,5 m.
 - wykaszanie porostów twardych ze skarp, powierzchnia 1600 m².
 - odmulenie dna rowu na długości 800 m, przy zamuleniu do 10 cm.
 - hydrauliczne odmulenie 4 przepustów o długości łącznej 30 m, zamulenie do 1/3.

Prądk, Zielonka

- Rów R-55 o długości 2385 m, szerokości 0,6 m, głębokość 1,5 m
- karczowanie zakrzaczeń, na powierzchni 0,0400 ha.
 - usuwanie porostów twardych, gęstych ze skarp rowów na powierzchni 6000 m²;
 - usuwanie namułu o grubości do 20 cm z dna rowu na całej długości rowu.
 - hydrauliczne odmulenie 3 przepustów o dług. ogółem 24 m, zamulenie do 1/3.

Białe Błota

Rów przyległy do Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod Grzybkiem”, w rejonie ulicy Zacisze

Długość 315 m, szerokość dna 0,6 m, głębokość do 1,0 m

- usuwanie porostów twardych, gęstych na powierzchni 500 m²
- usuwanie namułu o grubości do 20 cm z dna rowu na całej długości rowu.
- hydrauliczne czyszczenie 1 przepustu i średnicy 50 cm i długości 4 m, zamulenie do 1/2.

Białe Błota dn. 25.05.2020 r.


Andrzej Świstowski
INSPEKTOR


z up. Wójta
Zastępcy Wójta
Jarosław Gołębiewski

